



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 14 de Maio de 2026.

Ofício nº 136 /2026

Prezados Vereadores,

Em resposta ao requerimento nº 14/2026, do nobre **Vereador, Cleiton Mineiro**, datado de 23 de Abril de 2026, com relação à Avenida Fernando Costa e a Rua Pedro Bonne, recentemente concretadas, que apresentam fissuras em algumas placas, com os seguintes questionamentos:

1. Foram realizados testes laboratoriais para verificar a compactação da base antes da concretagem? Em caso positivo, quais foram os resultados obtidos?

RESPOSTA: As camadas do subleito, bem como as camadas de base, só são liberadas com informação positiva do ensaio de aferição da compactação, garantindo que não existam locais com Índice de Suporte inferior ao previsto em projeto. Em todo o trecho de obras, o subleito está em condição adequado à execução das placas de concreto. Quanto aos resultados dos ensaios, os mesmos se encontram a disposição, arquivados e na guarda da fiscalizadora e poderão ser consultados perante agendamento.

2. Qual é o laudo técnico referente à resistência do concreto utilizado e à sua capacidade de suportar o tráfego de veículos pesados?

RESPOSTA: A resistência do concreto especificado para o pavimento foi aferida sistematicamente pela ruptura de corpos de prova, como preveem as especificações de serviço. A adequação da espessura e resistência é atestada nos relatórios de projeto aprovados pela Fiscalização do Corpo Técnico da CEF.

3. Há acompanhamento técnico contínuo destinado a apurar as causas das fissuras identificadas, bem como eventuais problemas relacionados à pavimentação das referidas vias?

RESPOSTA: Existe acompanhamento técnico contínuo, prestado pelo corpo técnico da Fundação de Apoio FUPEF, no regime de cooperação técnica amparado pela Lei 10.973/04. As placas com fissuras superficiais de retração foram mapeadas, a construtora notificada, a causa diagnosticada e requeridas às devidas medidas de mitigação. Condições que pudessem gerar problemas do pavimento foram tratadas preventivamente, na origem, quando do controle do subleito, da espessura e da resistência do concreto.

“DEUS SEJA LOUVADO”



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

4. As fissuras identificadas comprometem a durabilidade ou a segurança da via? Há laudo técnico que ateste o atual estado estrutural das referidas ruas?

RESPOSTA: As fissuras aparentes são derivadas da retração do concreto sendo apontadas como superficiais, ocorreram devido ao excesso de insolação nas datas de concretagem, o que provoca uma cura (secagem) mais rápida. As fissuras existentes não comprometem a integridade das placas ou o desempenho estrutural, trata-se apenas de vício estético, e só existem temporariamente, pois a construtora que deve garantia por cinco anos em relação à integridade das obras já foi mobilizada para tomar as medidas corretivas, o que é de interesse da administração porque pode melhorar os custos futuros de manutenção, após o período de garantia.

Certos de que os questionamentos foram esclarecidos esta Secretaria se dispõe a quaisquer outros apontamentos.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Barbosa

Secretário Municipal de Obras e Serviços.

À Sua Excelência o Senhor

Milton Lauriano Ticaca

Pariqueira-Açu/SP.